

**ORÇAMENTO BÁSICO**

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ MENDES SOBRINHO  
Local: R. MAIA ALARCON, 371, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE - CE.  
Data: OUTUBRO DE 2019  
Observação: Base de Preços - 26.1 SEINFRA CE / SINAPI 2019/08 COM DESONERAÇÃO / SBC FORTALEZA 2019/10


ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>11.723,76</b>
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	3,00	279,78	839,34
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	120,25	5,28	634,92
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	24,90	44,98	1.119,90
1.4	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,70	359,83	251,79
1.5	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	12,96	174,55	2.262,17
1.6	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	113,76	20,99	2.387,82
1.7	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	11,58	194,91	2.256,77
1.8	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	37,44	37,48	1.403,25
1.9	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	8,40	7,50	63,00
1.10	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	19,20	11,99	230,21
1.11	C2211	RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	8,40	32,69	274,60
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>2.884,32</b>
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	34,68	35,01	1.213,97
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	12,70	73,06	927,72
2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	15,41	22,46	346,00
2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	19,98	19,85	396,63
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>					<b>14.463,17</b>
3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	7,83	431,62	3.381,31
3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	4,26	57,50	244,66
3.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	13,68	88,44	1.210,12
3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	431,10	8,51	3.668,66
3.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,79	360,74	2.810,30
3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	7,79	114,92	895,27
3.7	74202/002	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	33,70	66,85	2.252,85
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					<b>13.711,53</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm	M2	38,98	47,29	1.843,13
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	142,90	82,55	11.796,56
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	1.247,33	71,85
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>					<b>32.188,51</b>
5.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,90	244,51	1.198,10
5.2	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	19,95	552,48	11.021,98
5.3	111225	PORTA 4,0x3,0m CHAPA DE AÇO RAIADO-DE ENROLAR-COMANDO ELETRICO	UN	1,00	1.595,08	1.595,08
5.4	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	25,00	75,01	1.875,25
5.5	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	4,00	245,10	980,40
5.6	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	0,90	126,66	113,99
5.7	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,68	287,50	483,00
5.8	150611	PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO AUTÔMÁTICA	UN	1,00	3.171,38	3.171,38
5.9	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M2	10,71	305,61	3.273,08
5.10	112400	GUARDA CORPO ALUMINIO ANOD.PINT.ELETR.BRANCO-C/VIDRO LAM.6mm	M2	12,50	678,10	8.476,25
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>20.621,67</b>
6.1	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2	120,25	116,00	13.949,00
6.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	120,25	55,49	6.672,67
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>28.246,64</b>
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/FINEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	314,42	5,19	1.631,84
7.2	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FINEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	20,72	24,74	512,61
7.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FINEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	264,99	25,87	6.855,29
7.4	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	40,88	119,64	4.890,88



**ORÇAMENTO BÁSICO**

**Obra:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ MENDES SOBRINHO  
**Local:** R. MAIA ALARCON, 371, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE - CE.  
**Data:** OUTUBRO DE 2019  
**Observação:** Base de Preços - 26.1 SEINFRA CE / SINAPI 2019/08 COM DESONERAÇÃO / SBC FORTALEZA 2019/10

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	40,88	6,69	273,49
7.6	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	238,50	55,65	13.272,53
7.7	C4506	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	54,00	15,00	810,00
<b>8</b>	<b>PISOS</b>					<b>42.798,35</b>
8.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	233,96	32,50	7.603,70
8.2	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	233,96	115,91	27.118,30
8.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	233,96	6,69	1.565,19
8.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	13,20	81,75	1.079,10
8.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	111,32	33,11	3.685,81
8.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,92	99,63	191,29
8.7	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,68	170,53	286,49
8.8	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	27,45	37,62	1.032,67
8.9	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	0,75	314,40	235,80
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>7.665,00</b>
9.1	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	4,00	97,12	388,48
9.2	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	596,59	596,59
9.3	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	3,00	40,12	120,36
9.4	0003739 9	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	3,00	11,75	35,25
9.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	28,72	86,16
9.6	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	915,98	915,98
9.7	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	0,80	224,97	179,98
9.8	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	421,48	421,48
9.9	C4632	REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	UN	2,00	124,98	249,96
9.10	0003608 1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	210,71	421,42
9.11	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	UN	1,00	7,87	7,87
9.12	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	7,00	6,96	48,72
9.13	C1565	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	3,00	8,87	26,61
9.14	C2382	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	1,00	9,30	9,30
9.15	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	3,00	7,65	22,95
9.16	C2405	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	1,00	13,44	13,44
9.17	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	7,00	11,44	80,08
9.18	C2390	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	UN	3,00	9,87	29,61
9.19	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	26,00	9,53	247,78
9.20	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	30,00	6,26	187,80
9.21	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	6,50	11,33	73,65
9.22	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	19,50	15,68	305,76
9.23	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	46,00	27,82	1.279,72
9.24	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	4,00	12,92	51,68
9.25	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	2,00	14,35	28,70
9.26	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	8,00	11,38	91,04
9.27	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	6,00	12,32	73,92
9.28	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	UN	3,00	25,42	76,26
9.29	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	UN	3,00	17,02	51,06
9.30	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACRABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	4,00	36,95	147,80
9.31	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	348,90	1.395,60
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCENDIO E PÂNICO</b>					<b>9.283,71</b>
10.1	C4643	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	CJ	1,00	1.139,10	1.139,10
10.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	7,00	38,73	271,11
10.3	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	14,00	241,71	3.383,94



**ORÇAMENTO BÁSICO**

**Obra:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ MENDES SOBRINHO

**Local:** R. MAIA ALARCON, 371, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE - CE.

**Data:** OUTUBRO DE 2019

**Observação:** Base de Preços - 26.1 SEINFRA CE / SINAPI 2019/08 COM DESONERAÇÃO / SBC FORTALEZA 2019/10

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.4	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	UN	19,00	10,76	204,44
10.5	055034	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm	UN	7,00	16,06	112,42
10.6	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	7,00	596,10	4.172,70
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>37.240,96</b>
11.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	52,00	6,24	324,48
11.2	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	11,00	7,34	80,74
11.3	C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	1,00	11,89	11,89
11.4	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	14,00	2,71	37,94
11.5	C1712	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UN	24,00	5,04	120,96
11.6	C1711	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	UN	16,00	3,96	63,36
11.7	C1714	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	UN	5,00	14,80	74,00
11.8	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	3,00	1,72	5,16
11.9	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.500,00	5,05	12.625,00
11.10	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	50,00	5,99	299,50
11.11	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	30,00	13,27	398,10
11.12	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	10,00	17,81	178,10
11.13	C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	M	110,00	24,45	2.689,50
11.14	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	2,00	19,79	39,58
11.15	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	14,44	86,64
11.16	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	22,95	45,90
11.17	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	35,03	140,12
11.18	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	22,00	13,81	303,82
11.19	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	11,00	21,57	237,27
11.20	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	15,00	16,41	246,15
11.21	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	1,00	122,68	122,68
11.22	064410	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C	UN	1,00	162,54	162,54
11.23	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	82,85	82,85
11.24	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	26,33	52,66
11.25	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	13,00	19,65	255,45
11.26	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	8,00	19,65	157,20
11.27	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00	138,98	138,98
11.28	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	237,33	237,33
11.29	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	246,40	246,40
11.30	00012038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	309,15	309,15
11.31	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	1.947,71	1.947,71
11.32	C4853	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	UN	1,00	401,30	401,30
11.33	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	300,00	13,34	4.002,00
11.34	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	18,00	8,53	153,54
11.35	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	36,00	10,77	387,72
11.36	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	57,00	15,81	901,17
11.37	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	71,00	19,17	1.361,07
11.38	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	12,00	26,55	318,60
11.39	C1191	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	M	18,00	39,54	711,72
11.40	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	30,00	135,77	4.073,10
11.41	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	21,00	64,65	1.357,65
11.42	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	23,00	71,38	1.641,74
11.43	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	210,19	210,19
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>					<b>17.154,55</b>
12.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	681,91	10,81	7.371,48
12.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	506,66	11,24	5.694,86
12.3	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	433,53	9,43	4.088,22
<b>13</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>2.081,25</b>
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	225,00	9,25	2.081,25
					<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>240.063,44</b>
					<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>52.813,96</b>
					<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>292.877,40</b>

DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

*João B. de Souza Junior*  
**João B. de Souza Junior**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP. 061169965-1

*[Assinatura]*